

Смета на монтаж системы видеонаблюдения по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Слуцкая, ЖК "7 PARK"

№	Наименование работ и оборудования	Цена руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Примечание
1	Радиоприемник HR с установкой	2500,00	2	5000,00	ворота
2	Брелок HR не копируемый с программированием на два радиоприемника	2000,00	0	0,00	
3	Уличная цилиндрическая IP видеочамера 4 Мп. Фиксированный объектив – 2.8 мм.	12600,00	10	126000,00	
4	Купольная внутренняя антивандальная IP видеочамера 2 Мп, фиксированный объектив 2,8	9110,00	11	100210,00	
5	Сетевой коммутатор с POE	6670,00	8	53360,00	
6	16-ти канальный сетевой видеорегиcтpатор	10870,00	2	21740,00	
7	Жесткий диск 2 ТБ	6200,00	2	12400,00	
8	Монитор ЖК "19,5"	10400,00	2	20800,00	
9	Кронштейн стеновой	1250,00	2	2500,00	
10	Монтажная коробка	110,00	10	1100,00	
11	Установка сетевого коммутатора	650,00	8	5200,00	
12	Кабель витая пара UTP 4x2x0,5	30,00	300	9000,00	
13	Гофротруба 16 мм серая (1м/п)	9,00	260	2340,00	
14	Гофротруба ПНД 20 мм черная (1м/п)	20,00	40	800,00	
15	Прокладка кабеля в гофротрубе (1м/п)	30,00	300	9000,00	
16	Прокладка гофротрубы (1м/п)	80,00	300	24000,00	
17	Бурение отверстий d=10..28 мм l=0.1..0.5 м	250,00	10	2500,00	
18	Расключение монтажных коробок	150,00	21	3150,00	
19	Монтаж внутренних видеочамер с настройкой и регулировкой	1500,00	11	16500,00	
20	Монтаж уличных видеочамер с настройкой и регулировкой	1900,00	10	19000,00	
21	Установка монитора на стеновой кронштейн с прокладкой кабеля в кабель-канале	950,00	2	1900,00	
22	Программирование видеорегиcтpатора с удаленным доступом	2500,00	2	5000,00	
23	Расходные материалы	3500,00	1	3500,00	
24	Транспортные расходы	5000,00	1	5000,00	
Итого				450000,00	

